KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Rzeszowie, woj. podkarpackie

Rzeszów, 2018-05-02

MT.2372.1.10.2018

Pytania do przetargu nieograniczonego na zadanie **„Budowa strażnicy JRG3 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie”:**

Część 2

1. „W załączonej przez Zamawiającego dokumentacji przetargowej brak Opisów Technicznych do Projektu Wykonawczego branży Instalacja sanitarna oraz Projektu Wykonawczego branży Konstrukcja. Prosimy o uzupełnienie tych Opisów bo projekt bez nich nie jest kompletny.”
   Odpowiedź:
   Umieszczono na stronie
2. „W załączonej przez Zamawiającego dokumentacji przetargowej brak załączników do Projektu Budowlanego wymienionych w pliku „1865 PB załączniki” obejmujące załączniki od zał 1 do zał 17 w tym Opinię Geotechniczną, Decyzje, Warunki techniczne przyłączenia itp , Prosimy o uzupełnienie tych dokumentów bo dokumentacja przetargowa bez nich nie jest kompletna.”
   Odpowiedź:
   Umieszczono na stronie
3. „Czy Zamawiający dysponuje ważnym Pozwoleniem na budowę przedmiotowej inwestycji? Jeżeli tak, to prosimy o uzupełnienie tego dokumentu w dokumentacji przetargowej.”
   Odpowiedź:
   Tak, umieszczono na stronie
4. „W przedmiarze etapu I w pkt 1.1.4 Wyposażenie ppkt 1.1.4.1 Aranżacja występuje pozycja „Dostawa i montaż wyposażenia zgodnego z opisem i częścią rysunkową PB/P W”. Jaki zakres wyposażenia należy ująć w ofercie ponieważ na rysunkach występują elementy wyposażenia których nie ma w opisie „Opis aranżacji” i nie ma parametrów umożliwiających wycenę wyposażenia i urządzeń np.: Sali ćwiczeń wydolnościowych pom 1.51e, Siłowni pom 1.01. ponadto na rysunkach 1865_PW_AW.01 - 0.3 występuje wyposażenie którego parametrów nie ma w Opisie aranżacji np. Tl, T2, KT2, telewizor i rzutnik w Sali 1.23, lodówki L, monitory komputerowe, przegrody wieszakowe z ławkami w pom 0.36, szafki w pom 0.03, suszarka w pom 0.38, krzesła/fotele na tarasach a w pom 0.09 Ognik: Głośniki, rzutnik multimedialny, Tablica multimedialna, projektor, telefon,. Prosimy o dokładne określenie np. w formie zestawienia ilościowego z opisem parametrów technicznych jakie wyposażenie dokładnie należy ująć w ofercie lub wyłączenie wyposażenia meblowego i przenośnego z zakresu oferty.”

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć wszelkie wyposażenie znajdujące się na rysunkach projektu budowlanego jak i wykonawczego oraz elementy z części opisowych. Wyposażenie sali ćwiczeń i siłowni w profesjonalne urządzenia do ćwiczeń

5. „Czy w zakres oferty wchodzi suszarka (wyciągarka) węży i ścianka wspinaczkowa na wspinalni?”

   Odpowiedź:

   Tak

6. „W projekcie brak parametrów i detalu rury zjazdowej z pom 1.24 do pom 0.36 oraz parametrów z czego ma być zrobione miejsce lądowania na dole — czy lądowanie ma być na posadzce betonowej bez tłumienia?. Prosimy o uzupełnienie rysunku/detalu z parametrami materiałowymi.”

   Odpowiedź:

   Zgodnie z projektem rys. A.01.

   Rura zjazdowa została zaprojektowana o średnicy Ø150mm zlokalizowana od ścian na odległość 105 cm. Po zjazdem należy przewidzieć poduszkę amortyzacyjną.

   Parametry poduszki/ materacu amortyzacyjnego należy uzgodnić z użytkownikiem.

7. „Zgodnie z przekrojem A-A rys nr A04 w osiach 1 -3 wysokość do spodu dźwigara strunobetonowego dachu wynosi +5,80 , a do blachy konstrukcyjnej dachu wynosi od +6,53 do +7,15 tak więc wysokość pomieszczeń 0,51 a-d wynosi od 6,52 do 7,15m, a na rzutach architektury AW01 i AW13a wysokość pomieszczeń w w/w jest opisana jako Hpom=600cm. Czy występuje na wysokości 6,00m jakiś sufit podwieszany który nie został zaznaczony na rysunkach?”

   Odpowiedź:

   W pomieszczeniach pomiędzy osiami 1-3 należy przewidzieć sufit podwieszany na wysokości wskazanej zgodnie z oznaczeniami (wysokościami) podanych na rzutach.

8. „W projekcie wysokość pomieszczenia Strefy zadymiana 0.5ld jest stanowczo za duża (na rzucie Hpom = 6,00m) ze względu na konieczność zainstalowania wentylacji wymieniającej powietrze w całej kubaturze (usunięcie dymu). Czy Zamawiający dopuszcza montaż dodatkowego stropu, zmniejszającego kubaturę? Jeżeli tak to z jakiego materiału?”

   Odpowiedź:

   Biuro projektowe dopuszcza organicznie kubatury wymienianych pomieszczeń i zastosowanie systemowego sufitu podwieszanego gipsowo kartonowego z podwójnym opłotowaniem i warstwą wełny mineralnej.

9. „W projekcie wysokość pomieszczenia Strefy termicznej 0.5lb jest stanowczo za duża (na rzucie Hpom = 6,00m) ze względu na to że duża kubatura spowoduje znaczne straty ciepła do wytworzenia podwyższonej temperatury w pomieszczeniu. Czy Zamawiający dopuszcza montaż dodatkowego stropu, zmniejszającego kubaturę? Jeżeli tak to z jakiego materiału?”

   Odpowiedź:

   Biuro projektowe dopuszcza organicznie kubatury wymienianych pomieszczeń i zastosowanie systemowego sufitu podwieszanego gipsowo kartonowego z podwójnym opłotowaniem i warstwą wełny mineralnej.

10. „Zgodnie z projektem ściany pomieszczenia Strefy termicznej 0,5 lb nie posiadają żadnej izolacji termicznej co spowoduje znaczne straty ciepła oraz spowoduje nagrzewanie się sąsiednich pomieszczeń. Z czego należy wykonać ocieplenie ścian tego pomieszczenia?"
    Odpowiedź:
    Ścianę w osi 3 wykonać analogicznie jak ścianę w osi 17 (zgodnie z warstwami Sw5). Izolację termiczną należy zastosować od strony pomieszczań 51a, 51b i 51d.

11. „W projekcie występuje sprzeczność w określeniu „kontenerowe ścieżki treningowe" i podaniu wymiaru klatki 100xl00cm. W kontenerach, ze względu na szczupłość miejsca stosuje się klatki o mniejszych wymiarach. Czy Zamawiającemu chodzi o standardowe klatki komory stacjonarnej 100xl00cm czy o „kontenerowe ścieżki"?"
    Odpowiedź:
    Zamawiający miał na myśli standardowe klatki komory stacjonarnej 100x100cm
12. „Czy Zamawiający dopuszcza inne rozplanowanie pomieszczeń ścieżki z zachowaniem wszystkich wymagań funkcjonalnych?"
    Odpowiedź:
    Tak, dopuszczalne jest inne rozplanowanie pomieszczeń ścieżki z zachowaniem wszystkich wymagań funkcjonalnych
13. „Dot. inst. Wentylacji - Prosimy o podanie zakresu przepływów powietrza dla regulatorów VAV, które mają zostać zamontowane na instalacji wentylacji mechanicznej."
    Odpowiedź:
    W celu ograniczenia ilości powietrza podczas nieużytkowania pomieszczeń sali konferencyjnej, świetlicy należy zamontować na głównych przewodach regulatory przepływu VAV (minimalna ilość powietrza to 30% obliczeniowego).
14. „Dot. inst. Odciągów spalin - Prosimy o udostępnienie szczegółowej dokumentacji i opisu dla instalacji odciągów spalin, które mają zostać zamontowane w obiekcie. Informacje przedstawione w udostępnionej dokumentacji są niepełne i na jej podstawie nie ma możliwości przeprowadzenia wyceny tychże instalacji."
    Odpowiedź:
    Projektowane odciągi spalin według konkretnego producenta, którego nie można wskazać na przetargu publicznym.
15. „Dot. inst. Odciągów spalin - Prosimy o udostępnienie szczegółowych danych dla doboru wentylatorów dla odciągów spalin."
    Odpowiedź:
    Dobrano następujące wentylatory dla odciągów spalin:
    - 400V, 2,2kW, wykonanie EX,
16. „Dot. inst. Odciągów spalin - Prosimy o weryfikację konieczności stosowanie wentylatora w EX dla instalacji odciągów spalin. Według norm nie ma konieczności stosowania do odciągów spalin wentylatorów w EX. Prosimy o podanie czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie wentylatora specjalnego do odciągów spalin bez EX."
    Odpowiedź:
    Należy zastosować wentylatory przeciwwybuchowe w wykonaniu serii EX.

17. „Dot. inst. Odciągów spalin - Prosimy o udostępnienie szczegółowej dokumentacji rysunkowej montażu szyn odciągów spalin oraz wentylatorów dla odciągów. Są one niezbędne do prawidłowej wyceny instalacji."
    Odpowiedź:
    Projektowane odciągi spalin według konkretnego producenta, którego nie można wskazać na przetargu publicznym.
18. „Dot. inst. Wentylacji - Prosimy o podanie siłownika jaki ma zostać zamontowany w klapach przeciwpożarowych. Czy ma to być siłownik 24 czy 230V?"
    Odpowiedź:
    W klapach przeciwpożarowych ma zostać zamontowany siłownik 230V ze sprężyną powrotną
19. „Dot. inst. Wentylacji - Prosimy o podanie dokładnych danych doborowych nagrzewnic elektrycznych okrągłych."
    Odpowiedź:
    Szczegółowe dane znajdują się na rysunkach wentylacji mechanicznej oraz w załączniku do dokumentacji – zestawienie kształtek wentylacji mechanicznej.
20. „Dot. inst. Wentylacji - Prosimy o udostępnienie specyfikacji kanałów wentylacyjnych i osprzętu wentylacyjnego."
    Odpowiedź:
    Uzupełniono – załącznik do dokumentacji.
21. „Dot. inst. Wentylacji - Prosimy o uzupełnienie dokumentacji rysunkowej o przekroje kanałów szczególnie na dachu, w niektórych miejscach brak podanych wymiarów kanałów."
    Odpowiedź:
    Wszystkie dane potrzebne do wyceny podane są na rysunkach oraz w opisie
22. „Dot. inst. Wentylacji - Prosimy o informację odnośnie wyrzutu powietrza z central wentylacyjnych. Na udostępnionych rysunkach wrysowane są jedynie kanały czerpne. Jak realizowany jest wyrzut z central?"
    Odpowiedź:
    Wyrzutnie zintegrowane z centralami wentylacyjnymi.
23. „Dot. inst. Wentylacji - Prosimy o podanie informacji odnośnie zakończenia kanałów czerpnych? Jaki rodzaj czerpni ma zostać zastosowany?"
    Odpowiedź:
    Czerpnie montować 10m od wyrzutni, kanał zakończyć czerpnią z siatką zabezpieczającą przed owadami.
24. „Dot. inst. Wentylacji - Prosimy o udostępnienie przekrojów instalacji wentylacji. Są one niezbędne do prawidłowej wyceny instalacji."
    Odpowiedź:
    Powtórzenie, pyt. 21
25. „Dot. inst. Wentylacji - Prosimy o podanie sposobu izolacji kanałów wentylacyjnych na zewnątrz i wewnątrz budynku. Prosimy o podanie, które instalacje należy izolować i jaką grubością izolacji."
    Odpowiedź:
    Kanały prowadzone na zewnątrz obiektu lub w przestrzeni nieogrzewanej izolować termicznie matami z wełny mineralnej gr. 10cm w płaszczu z blachy aluminiowej, natomiast izolację termiczną kanałów nawiewnych i wywiewnych w pomieszczeniach należy wykonać za pomocą wełny mineralnej gr. 4 cm oraz odpowiednio zabezpieczyć przed czynnikami zewnętrznymi.

26. „Dot. inst. Wentylacji - Prosimy o podanie czy wszystkie instalacje na dachu należy zabezpieczyć płaszczem z blachy? Czy ma to być płaszcz z blachy ocynkowanej czy aluminiowej?”
    Odpowiedź:
    Wszystkie przewody na dachu należy zabezpieczyć płaszczem z blachy aluminiowej
27. „Dot. inst. Klimatyzacji - Prosimy o udostępnienie dokumentacji rysunkowej dla instalacji odprowadzenia skroplin od klimatyzatorów.”
    Odpowiedź:
    Instalacja odprowadzenia skroplin od klimatyzatorów została pokazana na rysunku 177_PW_WK.01_00 oraz Rys. 177_PW_WK.02_00.
28. „Dot. inst. Klimatyzacji - Prosimy o podanie jakiego rodzaju oraz grubości izolacji należy zastosować do przewodów instalacji freonowej klimatyzacji.”
    Odpowiedź:
    Dla przewodów freonowych i klimatyzacji należy wykonać izolację na podstawie poniższej tabeli zgodnie z pkt. 10 i 11.

Lp.	Rodzaj przewodu lub komponentu	Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/(m2K))*
1	Średnica wewnętrzna do 22 mm	20 mm
2	Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm	30 mm
3	Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm	równa średnicy wewnętrznej rury
4	Średnica wewnętrzna ponad 100 mm	100 mm
5	Przewody i armatura wg poz. 1-4, przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów	½ wymagań z poz. 1-4
6	Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników	½ wymagań z poz. 1-4
7	Przewody ułożone w podłodze	6 mm
8	Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone wewnątrz izolacji cieplnej budynku)	40 mm
9	Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone na zewnątrz izolacji cieplnej budynku)	80 mm
10	Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz budynku**	50% wymagań z poz. 1-4
11	Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz budynku**	100% wymagań z poz. 1-4

    Uwaga:

    - Przewody freonowe prowadzone na zewnątrz budynku dodatkowo zabezpieczyć płaszczem z blachy ocynkowanej aluminiowej,
    - Izolację wykonać z pianki chlorokauczukowej,
    - Przewody freonowe izolować każdą rurkę osobno, po czym połączyć i zaizolować wspólnie.
29. „Dot. inst. Klimatyzacji - W udostępnionym przedmiarze robót w poz. 379 umieszczono klimakonwektory 4 rurowe. Prosimy o podanie czy ta pozycja została podana prawidłowo i czy w obiekcie należy montować jakiekolwiek klimakonwektory? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie szczegółowej dokumentacji projektowej dla klimakonwektorów.”
    Odpowiedź:

W obiekcie nie ma klimakonwektorów, są zastosowane klimatyzatory ścienne i sufitowe. Szczegółowe dane na rys. 177_PW_WM.01_00, 177_PW_WM.03_00, 177_PW_KL.01-05_00
Załączniki:
Załącznik nr 1 – zestawienie kształtek wentylacji mechanicznej.
Rys. 177_PW_WK.01_00 - RZUT PARTERU – INSTALACJE WOD - KAN
Rys. 177_PW_WK.02_00 - RZUT PIĘTRA – INSTALACJE WOD - KAN
Rys. 177_PW_WM.01_00 - RZUT PARTERU cz.1 - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Rys. 177_PW_WM.03_00 - RZUT PIĘTRA cz.1 - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Rys. 177_PW_KL.01_00 - SCHEMAT PODŁĄCZENIA HYDRAULICZNEGO KLIMATYZATORA W SERWEROWNI
Rys. 177_PW_KL.02_00 - SCHEMAT PODŁĄCZENIA HYDRAULICZNEGO AGREGATU NR 1
Rys. 177_PW_KL.03_00 - SCHEMAT ZASILANIA I STEROWANIA KLIMATYZATORA W SERWEROWNI
Rys. 177_PW_KL.04_00 - SCHEMAT ZASILANIA I STEROWANIA AGREGATU NR 1
Rys. 177_PW_KL.05_00 - SCHEMAT OKABLOWANIA

Część 3

1. ”Czy Zamawiający, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dopuszcza możliwość wniesienia zabezpieczenia składkowego, gdzie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wnosi zabezpieczenie proporcjonalnie do zakresu jaki będzie realizował?,”
   Odpowiedź:
   Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Wykonawca składa zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dopuszczalne jest by każdy z nich wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy, gdyż zgodnie z art. 141 Pzp wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Natomiast dla ważności zabezpieczenia istotne jest to, aby z treści dokumentu wynikało, że zabezpieczenie zabezpiecza konkretne zobowiązanie na wymaganą kwotę oraz okres, bez względu na to, czy zabezpieczenie zostanie wniesione w jednej bądź kilku formach.

2. „Ze względu na możliwość wydłużenia się postępowania np. w związku z ewentualnymi odwołaniami prosimy aby termin zakończenia przedmiotu zamówienia został określony jako ilość miesięcy od daty podpisania umowy,”
   Odpowiedź:
   Zamawiający nie wyraża zgody na takie rozwiązanie
3. „Czy istnieje możliwość zmiany zapisu w §3 ust. 10 Umowy tak, aby Wykonawca miał możliwość wystawiania faktur przejściowych w okresach

miesięcznych tj. raz w miesiącu proporcjonalnie do wykonanego zakresu robót?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na takie rozwiązanie

4. „Czy istnieje możliwość zmiany zapisu w §3 ust. 12 Umowy tak, aby Wykonawca miał możliwość wystawiania faktur przejściowych do 95% wartości wynagrodzenia?”

   Odpowiedź:

   Zamawiający nie wyraża zgody na takie rozwiązanie
5. „Prosimy o wykreślenie w §3 ust. 13 Umowy,”

   Odpowiedź:

   Zamawiający nie wykreśli zapisu §3 ust. 13 Umowy
6. „Czy istnieje możliwość zmiany zapisu w §3 ust.17 Umowy dotyczącego przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcom? Zamawiający wymaga zarówno oświadczeń Podwykonawców jaki i potwierdzenia przelewu kwot zapłaconych Podwykonawcom wraz z kopiami faktur. W naszej opinii zarówno oświadczenie jaki i potwierdzenie przelewu wraz z kopią faktury stanowi wystarczający dowód uregulowania wymagalnych należności dlatego prosimy o zmianę zapisu tak aby wymagalny był jeden dowód tj. oświadczenie lub potwierdzenie przelewu,”

   Odpowiedź:

   Zamawiający nie wyraża zgody na takie rozwiązanie
7. „Prosimy o modyfikację zapisów w SIWZ dotyczących udzielonej gwarancji oraz w dokumencie gwarancyjnym stanowiącym załącznik do umowy tak, aby Wykonawca miał możliwość udzielania gwarancji na poszczególne elementy/zakresy tj. odrębnie na:
   - roboty konstrukcyjno-budowlane,
   - roboty wykończeniowe,
   - dostarczone urządzenia.”

   Odpowiedź:

   Zamawiający nie wyraża zgody na takie rozwiązanie
8. „Czy istnieje możliwość zmiany zapisu w §13 ust. 1 Umowy tak aby Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty miał możliwość wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie do 30 dni od podpisania umowy?”

   Odpowiedź:

   Zamawiający nie wyraża zgody na takie rozwiązanie
9. „Prosimy o obniżenie kary za odstąpienie od umowy do poziomu 5% wartości wynagrodzenia,”

   Odpowiedź:

   Zamawiający nie wyraża zgody na takie rozwiązanie
10. „Czy istnieje możliwość zmiany zapisów w §14 ust. 12 pkt. 7) do 9) Umowy w ten sposób aby procentowa wysokość kary odnosiła się do wartości umowy podwykonawczej a nie jak określono w umowie do wartości zamówienia?”

    Odpowiedź:

    Zamawiający nie wyraża zgody na takie rozwiązanie
11. „Prosimy o obniżenie poziomu sumy kar umownych do poziomu 15% wynagrodzenia,”

    Odpowiedź:

    Zamawiający nie wyraża zgody na takie rozwiązanie

12. „Czy zapytanie dotyczy tylko 4 etapów łącznie? Czy istnieje możliwość złożenia oferty z pominięciem któregoś z etapów?”
    Odpowiedź:
    Zamówienie dotyczy 4 etapów łącznie
13. „Czy udostępniony przedmiar należy traktować jako wiążący czy pomocniczy? Czy dostępny jest przedmiar w wersji edytowalnej?”
    Odpowiedź:
    Przedmiar należy traktować jako pomocniczy. Zamawiający nie dysponuje przedmiarem w wersji edytowalnej.
14. „Czy oferta ma zawierać wyposażenie? Jeśli tak, co wchodzi w zakres dostarczanego wyposażenia?”
    Odpowiedź:
    Do wyceny nalży przyjąć wszelkie wyposażenie znajdujące się na rysunkach projektu budowlanego jak i wykonawczego oraz elementy z części opisowych.
15. „Jaki standard wykończenia należy przyjąć?”
    Odpowiedź:
    Wykończenie obiektu zgodnie z dokumentacją projektową

Część 4

1. „Prosimy o informację, czy do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy. Jeśli tak to w jakiej formie: uproszczonej czy szczegółowej?”
   Odpowiedź:
   W formie uproszczonej
2. „W przypadku konieczności dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego - prosimy o informację, czy do kosztorysu ofertowego należy dołączyć:
   a) tabelę elementów scalonych,
   b) zestawienie robocizny,
   c) zestawienie materiałów,
   d) zestawienie sprzętu?”
   Odpowiedź:
   Nie jest to wymagane
3. „Prosimy o informację, czy Wykonawca może dobrowolnie zmieniać podstawy wyceny (np. KNR) poszczególnych pozycji przedmiarowych w stosunku do przedmiarów udostępnionych przez Zamawiającego?”
   Odpowiedź:
   Tak
4. „Prosimy o informację, czy Wykonawca może dobrowolnie zmieniać obmiary i ilości w poszczególnych pozycjach przedmiarowych w stosunku do przedmiarów udostępnionych przez Zamawiającego?”
   Odpowiedź:
   Nie
5. „Prosimy o informację, czy Wykonawca może dobrowolnie wprowadzać do przedmiarów udostępnionych przez Zamawiającego pozycje, których wg jego uznania brakuje?”
   Odpowiedź:
   Tak
6. „Ze względu na złożoność przedmiotu zamówienia zwracamy się z prośbą o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej np. .ATH.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada przedmiarów w wersji edytowalnej

7. „Prosimy o doprecyzowanie wartości współczynnika przenikania ciepła okien aluminiowych zewnętrznych objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, tj.:
    a) Umax = 0,9 W/m2K - zgodnie z PW - rys. A. 1 Ob,
    b) Umax =1,1 W/m2K - zgodnie z zapisami STWIOR - stolarka i ślusarka.”

   Odpowiedź:

   Współczynnik przenikania ciepła dla okien zewnętrznych U(max) =1,1 [W/(m2·K)]
8. „Prosimy o doprecyzowanie współczynnika przenikania ciepła drzwi aluminiowych zewnętrznych objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, tj.:
    a) Umax =1,1 W/m2K - zgodnie z PW - rys. A.09a,
    b) Umax =1,5 W/m2K - zgodnie z zapisami STWIOR - stolarka i ślusarka.”

   Odpowiedź:

   Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych U(max) =1,5 [W/(m2·K)]
9. „Prosimy o potwierdzenie, że wyłącznie drzwi aluminiowe wewnętrzne DwaO8 mają być doposażone w okucia antypaniczne.”

   Odpowiedź:

   Zgodnie z zestawieniem stolarki
10. „Prosimy o potwierdzenie, że wyłącznie okno aluminiowe zewnętrzne O4 ma być doposażone w okucia (mechanizmy) umożliwiające otwarcie okien z poziomu posadzki.”

    Odpowiedź:

    Z uwagi na zachowanie klasy antywłamaniowości na poziomie RC2 należy zrezygnować z otwierania z poziomu posadzki
11. „Prosimy o doprecyzowanie, czy okno aluminiowe zewnętrzne O4 ma być wykonane w systemie:
    a) słupowo-ryglowym (fasadowym),
    b) okienno-drzwiowym.”

    Odpowiedź:

    Okienno-drzwiowym
12. „Prosimy o doprecyzowanie, czy drzwi aluminiowe wewnętrzne Dwa02 mają być wykonane w systemie:
    a) słupowo-ryglowym (fasadowym),
    b) okienno-drzwiowym.”

    Odpowiedź:

    Okienno-drzwiowym
13. „Z informacji uzyskanych od producentów stolarki aluminiowej wiemy, że w przypadku okna aluminiowego zewnętrznego 04 przy założeniu okuć (mechanizmów), które pozwalają na otwieranie okien uchylnych (górny rząd) z poziomu podłogi niemożliwe jest uzyskanie klasy antywłamaniowości na poziomie RC2. Prosimy o zmianę zapisów w tym zakresie, tj. wyłączenie jednego z powyższych wymagań w stosunku do okna aluminiowego zewnętrznego O4.”

    Odpowiedź:

    W przypadku okien usytuowanych na parterze należy zrezygnować z mechanizmu do otwierania z poziomu podłogi i zachowując współczynnik antywłamaniowości na poziomie RC2

14. „Z informacji uzyskanych od producentów stolarki aluminiowej wiemy, że w przypadku drzwi aluminiowych zewnętrznych przeciwpożarowych Dza02* i Dza04 nie możliwe jest uzyskanie współczynnika przenikania ciepła całego zestawu na poziomie podanym w PW - rys. A.09a tj. na poziomie Umax = 1,1 W/m2K. Ze względu na parametry cieplne szkła przeciwpożarowego dla w/w drzwi uzyskać można współczynnik przenikania ciepła na poziomie około 2,0-2,1 W/m2K dla całego zestawu. Prosimy o zmianę zapisów w tym zakresie."
    Odpowiedź:
    Z informacji od producenta wynika, iż można uzyskać współczynnik przenikania ciepła dla drzwi pożarowych zewnętrznych U(max) =1,5 [W/(m2·K)] i taki współczynnik należy zachować
15. „Prosimy o doprecyzowanie, czy okna aluminiowe wewnętrzne Ow01 i Ow02 mają posiadać współczynnik przenikania ciepła całego zestawu na poziomie Umax = 1,1 W./m2K - zgodnie z zapisami przedmiaru - etap 1 - poz. 154 i 155. Brak jest takiej informacji m.in. w PW czy STWIOR."
    Odpowiedź:
    Nie stawia się wymagania co współczynnika przenikania
16. „Prosimy o doprecyzowanie ile sztuk drzwi aluminiowych wewnętrznych Dwa06 jest objęte przedmiotem niniejszego zamówienia, tj.:
    a) 4 sztuki - zgodnie z PW - rys. A.09b oraz przedmiar - etap 1 - poz. 173,
    b) 1 sztuka - zgodnie z PW - rys. A.01 (pomiędzy pomieszczeniami 0.29b i 0.29c)."
    Odpowiedź:
    Należy przyjąć ilość drzwi zgodnie z rys A.01 –w ilości 1 szt
17. „Prosimy o doprecyzowanie wymiaru drzwi aluminiowych wewnętrznych Dwa02, tj.:
    a) wymiar 1,58*2,20 [m] - zgodnie z PW - rys. A.09b,
    b) wymiar 5,00*3,80 [m] - zgodnie z przedmiarem - etap 1 - poz. 169,"
    Odpowiedź:
    Dw2a wymiar 1,58x2,20 [m} zgodnie z rys A.09b
18. „Zgodnie z zapisami przedmiaru - etap 1 - poz. 163 w zakresie niniejszego zamówienia należy dostarczyć i zamontować ściankę aluminiowy Fw02 z drzwiami z logo o odporności ogniowej EI15 w ilości 19,00 m2. Brak jest w dokumentacji projektowej przedmiotowej ścianki. Prosimy o udostępnienie rysunku zestawieniowego ścianki aluminiowej Fw02 waz z podaniem jej specyfikacji (rodzaj szklenia, wyposażenie, kolor itp.) lub o zmianę przedmiaru - etap 1 - w tym zakresie."
    Odpowiedź:
    Należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową . Nie ma takiej ścianki.
19. „Ze względu na zakres i złożoność przedmiotu zamówienia, w/w niejasności, a także biorąc pod uwagę zbliżający się okres wolny od pracy zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert z dnia 07.05.2018 r. na dzień 14.05.2018 r. - co pozwoli potencjalnym Wykonawcom przygotować rzetelne i prawidłowo skalkulowane oferty na wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia."
    Odpowiedź:
    Termin realizacji został przesunięty