KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Rzeszowie, woj. podkarpackie

Rzeszów, 2018-05-08

MT.2372.1.13.2018

Pytania do przetargu nieograniczonego na zadanie **„Budowa strażnicy JRG3 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie”:**

Część 5

1. „Do czego montować na elewacjach zabezpieczenie w formie siatki ze stali nierdzewnej na Wspinalni? Zaprojektowana konstrukcja żelbetowa Wspinalni daje za mało punktów do zakotwienia lin konturowych siatki a ponadto liny konturowe nie zapewnią bezpieczeństwa na krawędziach spoczników Wspinalni (wystąpi szczelina między spocznikiem a siatką) - konieczne będzie wykonanie rusztu - z czego wykonać ruszt pod siatkę - w dokumentacji projektowej brak rysunków konstrukcyjnych tego rusztu.”
   Odpowiedź:
   Na rys. WS.02 pokazano propozycje rozmieszczenia lin konturowych. Rozmieszczanie lin konturowych należy wykonać zgodnie z wytycznymi wybranego producenta siatek zabezpieczających. W przypadku konieczności zastosowania dodatkowego rusztu, podkonstrukcję wykonać z profili stalowych np. z profili zamkniętych kwadratowych 60 mm ścianka 5 mm mocowanych do żelbetowej konstrukcji wspinalni.

2. „Jak mają wyglądać balustrady stalowe stropu poz. +13,11 Wspinalni, na rysunku WS.01 podano tylko że mają mieć wysokość h=115cm? W dokumentacji jest tylko rysunek balustrady schodów o wys. 110cm rys. WS.05.”
   Odpowiedź:
   Balustrady stalowe wspinalni mają być wykonane wys. 115cm, analogicznie jak pozostałe balustrady wspinalni:
   - **PORĘCZ STAL. Ø50 mm,**
   - **SZCZEBELKI Z PROFILI STALOWYCH Ø30 mm,**
   - **PROFIL STAL. Ø15 mm,**
   - **MASKOWNICA STAL. Ø70 mm;**
   - **KOTWA Ø10 mm, ŻYWICA INIEKCYJNA;**

   WSZYSTKIE ELEMENTY MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR NCS-S 7502 B (ZBLIŻONY DO GRAFITU)

3. „Czy w zakres oferty wchodzi system asekuracyjny Wspinalni wraz z linami i kołowrotkami? Jeżeli tak to prosimy o podanie parametrów lin i kołowrotków - w dokumentacji brak opisu tego systemu.”
   Odpowiedź:
   Nie

4. „Jak mają być wykończone powierzchnie żelbetowych schodów, spoczników, posadzki parteru i stropodachu Wspinalni? Brak danych w opisie i na rysunkach.”
   Odpowiedź:
   Projektowane schody żelbetowe wykonane są z betonu zacieranego na ostro

5. „W przedmiarze w etapie 1 w rozdziale 1.2.3 występuje pozycja nr 386 „Instalacja sprężonego powietrza aparatów oddechowych” - w dokumentacji technicznej brak danych do wyceny tego zakresu robót - prosimy o uzupełnienie dokumentacji lub wyłączenie tego zakresu z oferty.”
   Odpowiedź:
   Stacjonarna sprężarka do jednoczesnego nabijania min. 4 szt butli z sprężonym powietrzem z dwoma panelami obsługiwanymi przez ww. sprężarkę umieszczonymi w pomieszczeniach 0.37 i 0.39

6. „Dot. inst. Odciągów spalin - Jakiego rodzaju układy wydechowe będą obsługiwane (dolne, górne), proszę wyszczególnić.”
   Odpowiedź:
   Dolne układy wydechowe

7. „Dot. inst. Odciągów spalin - Czy system odciągu spalin ma być wyposażony w układ automatycznego wypięcia ssawki, a jeśli tak to konkretnie wskazany czy też dowolny?”
   Odpowiedź:
   Tak, system wyposażony w automatyczne wypięcie ssawki

8. „Dot. inst. Odciągów spalin - W jaki sposób ma odbywać się sterowanie pracą wentylatorów np. załącz/wyłącz manualnie, czy też automatycznie, a jeśli automatycznie to za pomocą jakiego sygnału wejściowego?”
   Odpowiedź:
   Automatyczny system sterowania wentylatorami, uruchamiany jednocześnie z systemem powiadamiania zespołów ratowniczych do wyjazdu

9. „Dot. inst. Odciągów spalin - Z jakiego względu na rysunkach w projekcie zastosowano wentylatory w wersji EX (przeciwwybuchowe)? Do odciągów spalin nie stosuje się wentylatorów w wersji EX.”
   Odpowiedź:
   W wyciągach nie występuje strefa zagrożenia wybuchem, zastosowanie wentylatorów typu EX wynika z doświadczenia projektanta jeśli chodzi o trwałość tego typu urządzeń

Część 6

„Czy dla w/w tematu są przygotowane opisy techniczne dla instalacji sanitarnych? W udostępnionych plikach znajduje się jednie specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.”
Odpowiedź:
Udostępniono na stronie zamawiającego