KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Rzeszowie, woj. podkarpackie

Rzeszów, 2018-05-08

MT.2372.1.16.2018

Pytania do przetargu nieograniczonego na zadanie **„Budowa strażnicy JRG3 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie”:**

Część 7

1. „W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z 2.05.2018 zamieszonych w Części 2 odpowiedź na pytanie nr 2; do tej pory nie udostępniono na stronie Zamawiającego Opinii Geotechnicznej wymienionej w Opisie PW Konstrukcja w punkcie 3 - prosimy o uzupełnienie tego załącznika”
   Odpowiedź:
   Opinia umieszczona na stronie zamawiającego

2. „W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z 2.05.2018 zamieszonych w Części 2 odpowiedź na pytanie nr 4; Zamawiający udzielił odpowiedzi która uniemożliwia rzetelne przygotowanie oferty ponieważ dokumentacja przetargowa powinna jednoznacznie określać zakres oferty z podaniem parametrów technicznych wyposażenia, a nie powoływać się na rysunki na których nie ma żadnych parametrów wyposażenia np.: T1, T2, „Przegrody wieszakowe z ławkami miejsce na hełm, kurtkę i buty” w pom. 0.36, suszarka i stół z odpływem w pom. 0.38, fotele na tarasie, w pom. 0.09 termowentylator, wentylator kanałowy, projektor, wyposażenie siłowni itp.? Odpowiedź Zamawiającego w w/w punkcie że wyposażenie Sali ćwiczeń i siłowni ma być w „profesjonalne urządzenia do ćwiczeń” nie jest odpowiedzią jednoznaczną ponieważ profesjonalne urządzenia do ćwiczeń w zależności od wymagań technicznych można nabyć od 5tyś zł za szt. do nawet 50 tyś za szt. Ponownie prosimy o udostępnienie zestawienia urządzeń i wyposażenia (z podaniem parametrów technicznych) które ma być ujęte w ofercie.”
   Odpowiedź:
   Należy przyjąć standardowe wyposażenie pomieszczeń (np. przegroda wieszakowa… - wyposażenie jak dla szatni z wydzielonymi miejscami do zawieszenia ubrania specjalnego wyposażonymi w półkę na hełm oraz buty, w pomieszczeniu 0.38 tj. warsztat p.gaz.-dym znajdują się m.in. stół z odpływem – do mycia ubrań, suszarka do masek aparatów powietrznych, na tarasie fotele „ogrodowe” odporne na warunki zewnętrzne, projektor standardowy, a wyposażenie siłowni również należy przyjąć w standardzie 5-10 tys.- nie 50 tys. za szt.). Zaproponowane rozwiązania będą uzgadniane z wykonawcą na etapie realizacji zamówienia.

3. „Prosimy o podanie parametrów technicznych ekranu w pomieszczeniu nr. 0.09 „Ognik” - zgodnie z Opisem Aranżacji ekran ma to być ekran projekcyjny o wymiarach 240x180cm a na rysunku AW.03 jest to tablica multimedialna.”
   Odpowiedź:
   Zgodnie z opisem technicznym pkt9
   „Projektor, ekran projekcyjny o wymiarach - o wymiarach adekwatnych do pomieszczenia, w którym będzie używany (np. 240x180cm). Podstawa pod projektor (można również rozważyć możliwość podwieszenia projektora pod sufitem).”

4. „W którym etapie należy przyjąć wykonanie wiaty (5) oznaczonej na rysunku nr PZT.01 i PZT.12? W przedmiarach wiata ta występuje dwukrotnie: raz w Etapie 1 w poz.264 i drugi raz w Etapie 3 w dziale 1.7 Wiata.”
   Odpowiedź:
   Dowolnie

5. „W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z 2.05.2018 zamieszonych w Części 2 odpowiedź na pytanie nr 6 napisano że „parametry poduszki/materacu amortyzacyjnego należy uzgodnić z użytkownikiem”. Odpowiedź dotycząca parametrów technicznych tej poduszki/materacu musi być podana na etapie przetargu bo cena oferty jest ryczałtowa i nie będzie możliwe negocjowanie ceny na późniejszym etapie, a brak rozwiązania technicznego w dokumentacji przetargowej uniemożliwia rzetelną wycenę tego zakresu.
   Odpowiedź:
   Wymagana poduszka amortyzacyjna pod ześlizgami zgodnie z przepisami bhp dla strażaków PSP

6. Dot. inst. odciągów spalin - W odpowiedziach zamawiającego z dnia 2.05.2018 część 2 odpowiedzi nr 15-16 znajduje się informacja, że wentylatory odciągów spalin mają być wykonane w wersji przeciwwybuchowej. Do wyceny i doboru wentylatorów niezbędne jest wskazanie odpowiedniej strefy przeciwpożarowej oraz środowiska pracy wentylatorów: strefy, kategorii, klasyfikacji atmosfery wybuchowej, klasy temperatury, temperatury zapłonu atmosfery wybuchowej oraz określenie warunków pracy wentylatora. Zgodnie z dyrektywą ATEX94/9/EC. Z informacji udostępnionych przez Zamawiającego „Wentylator przeciwwybuchowy 400V 2,2 kW” nie ma możliwości przeprowadzenia wyceny oraz doboru odpowiedniego wentylatora dla STERFY PRZECIWWYBUCHOWEJ. Żaden producent nie jest w stanie dobrać takich wentylatorów bez szczegółowych danych. W załączniku nr 1 formularz do wypełnienia odnośnie stref przeciwwybuchowych dla projektowanych wentylatorów. Prosimy o udostępnienie informacji umożliwiających przygotowanie oferty w tym zakresie.”
   Odpowiedź:
   Odpowiedź udzielona wcześniej w pytaniach cz.5, 6

Część 8

1. „Według odpowiedzi nr 16 z dnia 02.05.2018r do przetargu - "Należy zastosować wentylatory przeciwwybuchowe w wykonaniu serii EX". Proszę

zatem o sklasyfikowanie środowiska zagrożonego wybuchem wg PN-EN 1127-1 w celu prawidłowego doboru wentylatorów. Z doświadczenia producentów odciągów spalin wynika, że nie stosuje wentylatorów w wykonaniu przeciwwybuchowym (spaliny nie są wybuchowe), które średnio 2-3 razy droższe od wentylatorów w wykonaniu standardowym."

Odpowiedź:

Odpowiedź udzielona wcześniej w pytaniach cz.5, 6