KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Rzeszowie, woj. podkarpackie

Rzeszów, 2018-07-19

MT.2372.2.7.2018

Pytania do przetargu nieograniczonego na zadanie **„Budowa strażnicy JRG3 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie”:**

Część 2

1. „Proszę o korektę przedmiarów (skoro należy je załączyć do oferty) lub informacje w jakiej pozycji należy ująć dużo większą ilość projektowanych kanałów wentylacyjnych od ilości przedmiarowych”.
   Odpowiedź:
   Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy - niestanowiący podstawy do samodzielnej wyceny robót, w ofercie należy ująć wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia
2. „Czy w zakresie przetargu jest wykonanie wentylacji pomieszczeń nie objętych centralami wentylacyjnymi nw1-nw3 (brak w przedmiarach i zestawieniu kształtek wentylacyjnych kilkunastu sztuk wentylatorów kanałowych z kanałami wentylacyjnymi)”.
   Odpowiedź:
   Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy - niestanowiący podstawy do samodzielnej wyceny robót, w ofercie należy ująć wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia
3. „W jakiej pozycji przedmiarowej należy ująć wykonanie wentylacji pomieszczeń: strefy termicznej i zadymiania.”
   Odpowiedź:
   Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy - niestanowiący podstawy do samodzielnej wyceny robót

Część 3

1. ” Opis techniczny branży elektrycznej "Opis_IE_PW_Rzeszów_20171130" na stronie 145 mówi o istniejącym agregacie prądotwórczym. Proszę o informację czy agregat jest istniejący czy należy ująć go w ofercie?”
   Odpowiedź:
   Wystąpił błąd w opisie. Zgodnie z resztą opisów agregat jest projektowany i należy go ująć w ofercie

2. „Proszę o przedstawienie schematu ideowego instalacji SSWiN.”
   Odpowiedź:
   Schemat instalacji teletechnicznych - rys.TT-4 (umieszczono na stronie Zamawiającego)
3. „Proszę o przedstawienie schematu ideowego instalacji LAN.”
   Odpowiedź:
   Schemat instalacji teletechnicznych - rys.TT-4 (umieszczono na stronie Zamawiającego)
4. „Proszę o przedstawienie schematu wyposażenia szafy dystrybucyjnej sieci strukturalnej.”
   Odpowiedź:
   Schemat instalacji teletechnicznych - rys.TT-4 (umieszczono na stronie Zamawiającego)
5. „Proszę o przedstawienie schematu ideowego instalacji RTV-SAT.”
   Odpowiedź:
   Schemat instalacji teletechnicznych - rys.TT-4 (umieszczono na stronie Zamawiającego)
6. „Proszę o przedstawienie schematu ideowego instalacji CCTV.”
   Odpowiedź:
   Schemat instalacji teletechnicznych - rys.TT-4 (umieszczono na stronie Zamawiającego)
7. „Proszę o przedstawienie schematu ideowego instalacji blokady drzwi.”
   Odpowiedź:
   Schemat instalacji teletechnicznych - rys.TT-4 (umieszczono na stronie Zamawiającego)
8. „Proszę o przedstawienie schematu ideowego instalacji KD.”
   Odpowiedź:
   Schemat instalacji teletechnicznych - rys.TT-4 (umieszczono na stronie Zamawiającego)
9. ”Proszę o przedstawienie schematu ideowego instalacji domofonu.”
   Odpowiedź:
   Schemat instalacji teletechnicznych - rys.TT-4 (umieszczono na stronie Zamawiającego)
10. „Proszę o przedstawienie schematu ideowego instalacji rozgłoszeniowej.”
    Odpowiedź:
    Schemat instalacji teletechnicznych - rys.TT-4 (umieszczono na stronie Zamawiającego)
11. „Proszę o przedstawienie schematu ideowego instalacji audio/wideo.”
    Odpowiedź:
    Schemat instalacji teletechnicznych - rys.TT-4 (umieszczono na stronie Zamawiającego)
12. „Proszę o przedstawienie schematu ideowego instalacji radiotechnicznej.”
    Odpowiedź:
    Schemat instalacji teletechnicznych - rys.TT-4 (umieszczono na stronie Zamawiającego)
13. „Proszę o przedstawienie schematu ideowego instalacji detekcji CO i LPG.”
    Odpowiedź:
    Schemat instalacji teletechnicznych - rys.TT-4 (umieszczono na stronie Zamawiającego)

14. „Proszę o przedstawienie schematu ideowego instalacji wyświetlania alarmów.”
    Odpowiedź:
    Schemat instalacji teletechnicznych - rys.TT-4 (umieszczono na stronie Zamawiającego)
15. „Proszę o określenie klasy wytrzymałości poszczególnych studni kablowych wchodzących w skład kanalizacji kablowej.”
    Odpowiedź:
    Studnie kablowe muszą spełniać wymagania normy ZN-OPL-023/16

Część 4

1. ”W załączonej dokumentacji przetargowej brakuje opisów technicznych do projektu wykonawczego branży sanitarnej. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.
    Odpowiedź:
    Uzupełniono na stronie zamawiającego w części PW branży sanitarnej
2. „Jak wskazuje rysunek nr PZT.05 „MASZT FLAGOWY" *maszt należy wykonać z włókna szklanego wysokości 12,00m,* natomiast opis techniczny PZT w punkcie 5.5.2. Projektowana mała architektura i opisuje maszt wysokości 9,00m. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności”
    Odpowiedź:
    Maszt należy wykonać zgodnie z rysunkiem PZT.05
3. „Na rysunku aranżacji AW.02 szafa ubraniowa SZ1 posiada wymiary: 60x60x189,5 cm, a w opisie aranżacji szafa SZ1 jest opisana wymiarami: szerokość 120 cm, głębokość 44,5 cm, wysokość 82,5cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.”
    Odpowiedź:
    Szafa o wym.: 60x60x189,5 zgodnie z legendą na rysunkach wyposażenia
4. „W zakresie aranżacji wnętrz (rysunek AW.01 i AW. 02) w łazienkach i pomieszczeniach sanitarnych nie oznaczono koszy na śmieci przy umywalkach. Prosimy o wyjaśnienie czy powinniśmy je uwzględnić?”
    Odpowiedź:
    Tak
5. „Według rysunku aranżacji AW.02 w pomieszczeniu 1.21 (pokój dowódców) szafy SZ2 posiadają różne szerokości. Prosimy o wyjaśnienie jaką szafę należy dostarczyć.”
    Odpowiedź:
    W tym pom. znajduje się 5 x SZ2-80x44,5x111,7cm+ 3 szafy o wym. 60x45x111,7cm
6. „Na rysunku aranżacji AW.02 w sypialniach 1.25, 1.26, 1.27 i 1.06, 1.05, 1.04 umieszczono oznaczenia Tl. Prosimy o wyjaśnienie czego ono dotyczy. Jeżeli są to łóżka, prosimy o szczegółową specyfikację.”
    Odpowiedź:
    T1- łóżko/tapczan 90x210 z oparciem, podstaw na skrzyni drewnianej + materac z pianki lateksowej o min. gęstości 65 kg/m3
7. „Na rysunku aranżacji AW.02 w pokojach rezerwowych 1.19 i 1.20 umieszczono łóżka z oznaczeniem T2. Prosimy o określenie wymiarów oraz materiału z jakiego mają być wykonane.”
    Odpowiedź:

T1- łóżko/tapczan 90x210 bez oparcia, podstaw na skrzyni drewnianej + materac z pianki lateksowej o min. gęstości 65 kg/m3

8. „Według rysunku aranżacji AW.02 narysowano szafkę KT2. Prosimy o określenie wymiarów oraz materiału z jakiego ma być wykonana.”
   Odpowiedź:
   Kontener mobilny zgodnie z opisem wyposażenia- wym. 43x60x57cm
9. „Według rysunku aranżacji AW.02 w pomieszczeniu 1.07 wrysowano biurko bez jakiegokolwiek oznaczenia. Prosimy o określenie wymiarów oraz materiału z jakiego ma być wykonane.”
   Odpowiedź:
   Stół o wy. 80x120 x wys. 72 cm, nogi metalowe, blat z płyty wiórowej okleinowany
10. „Według rysunku aranżacji AW.02 w pomieszczeniu 1.51e wrysowano biurko oraz krzesła bez jakiegokolwiek oznaczeń. Prosimy o określenie wymiarów oraz materiału z jakiego mają być wykonane.”
    Odpowiedź:
    Stół o wy. 80x120 x wys. 72 cm, nogi metalowe, blat z płyty wiórowej okleinowany, krzesła pokryte materiałem łatwozmywalnym
11. „Na rysunku aranżacji AW.01 w pomieszczeniu 0.03 wyrysowano szafki/wieszaki dla 22 dzieci na odzież i obuwie. Prosimy o określenie wymiarów oraz materiału z jakiego mają być wykonane.”
    Odpowiedź:
    Szafki o wym. 40-szer.x 48-gł., 150-wys.cm- dwudzielne (11 szafek), płyta meblowa o gr. min. 18 mm
12. „Na rysunku aranżacji AW.01 wyrysowano przegrody wieszakowe z ławkami, z miejscem na hełm, kurtkę i buty (razem 20 modułów). Prosimy o określenie wymiarów oraz materiału z jakiego mają być wykonane.”
    Odpowiedź:
    Zgodnie z opisem technicznym-L1-szafa strażacka
13. „W związku z koniecznością dokładnej analizy dokumentacji przetargowej, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 31.07.2018 r.”
    Odpowiedź:
    Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu