1. „Czy w zakres oferty wchodzi suszarka (wyciągarka) węży i ścianka wspinaczkowa na wspinalni?”
   Odpowiedź:
   Tak

2. „Do czego montować na elewacjach zabezpieczenie w formie siatki ze stali nierdzewnej na Wspinalni? Zaprojektowana konstrukcja żelbetowa Wspinalni daje za mało punktów do zakotwienia lin konturowych siatki a ponadto liny konturowe nie zapewnią bezpieczeństwa na krawędziach spoczników Wspinalni (wystąpi szczelina między spocznikiem a siatką) - konieczne będzie wykonanie rusztu - z czego wykonać ruszt pod siatkę - w dokumentacji projektowej brak rysunków konstrukcyjnych tego rusztu.”
   Odpowiedź:
   Na rys. WS.02 pokazano propozycje rozmieszczenia lin konturowych. Rozmieszczanie lin konturowych należy wykonać zgodnie z wytycznymi wybranego producenta siatek zabezpieczających. W przypadku konieczności zastosowania dodatkowego rusztu, podkonstrukcję wykonać z profili stalowych np. z profili zamkniętych kwadratowych 60 mm ścianka 5 mm mocowanych do żelbetowej konstrukcji wspinalni.

3. „Jak mają wyglądać balustrady stalowe stropu poz. +13,11 Wspinalni, na rysunku WS.01 podano tylko że mają mieć wysokość h=115cm? W dokumentacji jest tylko rysunek balustrady schodów o wys. 110cm rys. WS.05.”
   Odpowiedź:
   Balustrady stalowe wspinalni mają być wykonane wys. 115cm, analogicznie jak pozostałe balustrady wspinalni:
   - **PORĘCZ STAL. Ø50 mm,**
   - **SZCZEBELKI Z PROFILI STALOWYCH Ø30 mm,**
   - **PROFIL STAL. Ø15 mm,**
   - **MASKOWNICA STAL. Ø70 mm;**
   - **KOTWA Ø10 mm, ŻYWICA INIEKCYJNA;**

   WSZYSTKIE ELEMENTY MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR NCS-S 7502 B (ZBLIŻONY DO GRAFITU)

4. „Czy w zakres oferty wchodzi system asekuracyjny Wspinalni wraz z linami i kołowrotkami? Jeżeli tak to prosimy o podanie parametrów lin i kołowrotków - w dokumentacji brak opisu tego systemu.”
   Odpowiedź:
   Nie

5. „Jak mają być wykończone powierzchnie żelbetowych schodów, spoczników, posadzki parteru i stropodachu Wspinalni? Brak danych w opisie i na rysunkach.”
   Odpowiedź:
   Projektowane schody żelbetowe wykonane są z betonu zacieranego na ostro